

# 丹东市振兴区交通运输局

振交通发〔2023〕26号

签发人：王钰文

## 振兴区交通运输局关于黄中线新建工程工程施工图设计的批复

振兴区交通运输项目建设管理办公室：

《黄中线新建工程施工图设计》由辽宁省公路勘测设计公司编制完成。依据《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)、《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2017)经审查，现批复如下：

### 一、工程概况

本工程为黄中线新建工程，新建道路共长 1100m，路宽 6m、设计轴载均采用双轮组单轴轴载 BZZ-100 标准轴载道路为四级公路，沥青混凝土路面、车行道设置双向 2%横坡，人家住户门口采用单向横坡以便于排水、本工程为道路新建工程，线



形设计以原有道路为主。

## 二、技术标准

- 1、设计行车速度：30KM/h
- 2、设计道路等级：四级公路
- 3、道路设计轴载：BZZ-100

## 三、工程结构

道路结构层为：3cm 细粒式沥青混凝土 AC-13，乳化沥青透层油一层，18cm 水稳碎石基层（6%水泥），20cm 砂砾石垫层，路基压实；道路两侧不设置路肩；本工程道路起点设置渠化面积 18 m<sup>2</sup>，结构层同道路结构层。

## 四、交通组织

为保障交通安全，保证施工按期完成工程，结合实际，施工期间道路两侧设置限速标志、减速带、视线诱导指示标志等交通安全设施。

## 五、项目施工注意事项及管理要求

1. 严格按照施工图设计及施工技术规范进行施工，不得随意变更设计。

2. 施工中对原路采取保护措施，防止污染。严格规范建设程序，落实“四制”管理，确保工程质量。

3. 健全工程质量保证体系，严把材料的市场准入和试化验工作，做好施工原始记录及各种原材料的实验检测报告，对不合格的材料杜绝进场，做好项目全过程的质量监管。



4. 按照《辽宁省普通公路工程施工现场管理规定(试行)》(辽交公工发[2012]103号)有关要求,做好施工现场管理,做到安全生产,文明施工。施工中加强交通组织管理,细化交通组织方案设计,并按规范及设计要求做好施工现场标志及夜间指示灯等设置,保障公路通行及施工人员生命安全。

5. 建立健全质量跟踪体系,实行监理旁站的管理方式,抓好质量检验和质量控制,严格履行工程转序签证制,确保工程建设中各分部工程的质量全面达标。

6. 合理安排工期和进度,确保工程按期完工。

7. 工程完工后及时整理资料,并组织好交竣工验收工作。

丹东市振兴区交通运输局

2023年7月29日